

ロックリングと仮止めクリップ

KKベストは、ロックリングを装着すると固定され、外れません。
仮止めの段階※では、仮止めクリップをご使用ください。

仮配管終了後は、必ずロックリングをセットしてナットをロックしてください。

※仮配管(位置が決まらない、別の工区との連結仮工事など)

※現合管で長さを調整後に管を外す場合

※漏れ試験のため、KKベストのキャップやブッシング、バルブなどを一時的に使用する場合



仮止めクリップ 20Su~60Suのナットに共用

配管の仮止め用の、何度も取り外し可能な
ステンレス製のクリップです。



仮止めクリップを差込口
から戻り止めを越えるまで
差し込むだけ

仮止め
確認用タグ



使用時は必ずタグをつけて
管理してください。

**仮配管終了後は、必ずロックリングをセットして
ナットをロックしてください**